

REGIONE CAMPANIA

**POC
2014-2020**

COMUNE DI NAPOLI

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI**



FONDAZIONE MONDRAGONE

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLE FACCIATE - LATERALE ED INTERNE - E
DEL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA SEDE STORICA**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

VERIFICA VULNERABILTA' SISMICA

COMPUTO METRICO DEL PIANO INDAGINI

DATA GENNAIO 2021	ELABORATO N°	I PROGETTISTI: ARCH. MASSIMO SCATOLA ING. ROBERTO MAZZITELLI ING. CLAUDIO D'AMBRA
RICHIEDENTE: FONDAZIONE MONDRAGONE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVV. MARIA D'ELIA		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A.00.020.204 .a	Prova dei martinetti piatti doppi Prove di compressione mediante martinetti piatti doppi: esecuzione di prove di compressione mediante martinetti piatti quadrati doppi per la valut ... e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi MP					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	2'273,08	18'184,64
2 S.05.040.020 .a	Indagini endoscopiche Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) a ... rilascio di n.2 foto, compresa l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario e ripristino del foro o cavità EN					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	241,96	1'935,68
3 S.05.080.040 .a	Analisi termografica per il rilevamento della diversa emissione di radiazioni elettromagnetiche o termiche proprie di ciascun materiale. L'indagine sarà condotta utilizzando un'app ... ini dei flussi di energia emessi dalle superfici. Valutazione per ogni parete analizzata di superficie massima di 100 mq TR					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'195,58	1'195,58
4 S.05.010.010 .f	Saggi sulle strutture Saggi diretti sulle strutture per determinare la sezione di un solaio voltato in corrispondenza della chiave e dell'appoggio ISV VOLTA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	305,11	610,22
5 S.05.010.010 .e	Saggi sulle strutture Saggi diretti sulle strutture per determinare la tipologia dei solai SV					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	49,58	396,64
6 S.05.010.010 .a	Saggi sulle strutture Saggi diretti sulle strutture per l'esame del collegamento tra pareti ortogonali (ammorsature) SV					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	35,41	177,05
7 S.03.020.100 .a	Prospezioni sismiche con tecnica MASW Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannelanalysis of surfacewaves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incremental ... pretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticale di velocità dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30. MASV					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	702,81	702,81
	Parziale LAVORI A MISURA euro							23'202,62
	TOTALE euro							23'202,62
	Data, 16/12/2020							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							